


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
<b>1. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ</b>									
1	Αποκατάσταση ασφαλικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων, που έφεραν ασφαλικές στρώσεις μέσου πάχους 5 cm	ΝΑΥΔΡ 4.09.01	ΝΟΔΟ 4521Β	1	m2	2.900,00	12,40	35.960,00	
2	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Γ02.1	ΝΟΔΟ 3211Β	2	m3	400,00	14,80	5.920,00	
3	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΥΔΡ 9.10.04	ΥΔΡ 6327	3	m3	90,00	82,00	7.380,00	
4	Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.	ΝΑΥΔΡ 4.10	ΥΔΡ 6804	4	m2	250,00	25,80	6.450,00	
5	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	ΝΑΟΔΟ Β51	ΝΟΔΟ 2921	5	m	80,00	9,60	768,00	
6	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	ΝΑΥΔΡ 3.10.02.01	ΥΔΡ 6081.1	6	m3	200,00	10,80	2.160,00	
<b>Σύνολο : 1. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ</b>								<b>58.638,00</b>	<b>58.638,00</b>
<b>Άθροισμα</b>									<b>58.638,00</b>
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	10.554,84
<b>Άθροισμα</b>									<b>69.192,84</b>
Απρόβλεπτα								15,00%	10.378,93
<b>Άθροισμα</b>									<b>79.571,77</b>
Πρόβλεψη αναθεώρησης									428,23
<b>Άθροισμα</b>									<b>80.000,00</b>
ΦΠΑ								24,00%	19.200,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>									<b>99.200,00</b>

20/3/2026

Οι μελετητές



ΓΑΖΕΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΤΟΠ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ

ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΝΟΣ  
ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΤΕ

20/3/2026

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Ο αναπλ. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

  
ΧΡΥΣΟΧΟΣ ΜΙΧΑΗΛ  
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ

